




R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. <b>OP-MGNL-FTM-59/19-AD</b>						OBRA: <b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARABUSES METALICOS EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.</b>				FECHA: <b>04 DE JULIO DEL 2019.</b>	
MODALIDAD: <b>ASIGNACIÓN DIRECTA</b>										INICIO: <b>04 DE JULIO DEL 2019.</b>	
										TERMINO: <b>02 DE AGOSTO DEL 2019.</b>	
PRESUPUESTO BASE						CIMANUF, S.A. DE C.V.		ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES TORACO, S.A. DE C.V.		MEGA GLOBAL, S.A. DE C.V.	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PARABUS METÁLICO DE 4M DE LARGO CON BANCA DE PTR CUADRADA DE 2.5 PULG. POSTE PARA TECHO ROLADO CURVO DE 4" DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE 2 METROS A UN RADIO DE 4 METROS. CUBIERTA A BASE DE LÁMINA FRÍA CALIBRE 20. APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO Y PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD, USANDO BASE VIOLETA Y FRANJAS NARANJAS O COLORES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA SEGÚN LO INDIQUE EL SUPERVISOR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5,00	57.832,42	289.162,10	60.000,00	300.000,00	69.500,00	347.500,00	71.374,17	356.870,87
2	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 PARA PISO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10, ACABADO SEGÚN LA SUPERVISION, INCLUYE: CORTE PARA FORMAR CAJA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NOCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120,00	410,00	49.200,00	282,00	33.840,00	325,00	39.000,00	331,20	39.743,72
					16% I.V.A.	\$338.362,10			\$386.500,00	\$396.614,59	
					TOTAL	\$54.137,94			\$61.840,00	\$63.458,34	
						\$392.500,04			\$448.340,00	\$460.072,93	

OBSERVACIONES:

  
C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.  
JEFE DE NORMATIVIDAD

  
ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS