



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESAS SOLVENTES



CONCURSO No.	OP-MIGNL-FTM-04/24-AD	MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA	OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA REAL DE CAPELLANÍA, CALLE CAPELLANÍA, Y CALLE SEVILLA, COL REAL DE CAPELLANÍA, EN GARCÍA N.L..	PRESUPUESTO BASE				FECHA:					
				CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	INICIO	TERMINO	
1			TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MIL	204.90	18.27	3,743.52	15.80	3,237.42	103.32	21,170.27	19.71	4,038.56
2			REHABILITACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. MODELO OVIEDO21/DGP/MVG/100LED MARCA FIAMMA O SIMILAR. LINEA ACTTUAL CON CARCASA DE ALUMINIO Y PREPARADA PARA RECIBIR MODULO DE LEDS TIPO M-HP-IP DE ALTA EFICIENCIA CON OPTICA INTEGRADA. ALTURA 63CM ANCHO 40.5CM. EQUIPO ELECTRONICO DE LEDS PARA LUMINARIA, TIPO M-HP-IP COMPUSTO POR 2 MODULO DE LEDS Y DRIVER OPERANDO A UNA POTENCIA NOMINAL DE 100W, DANDO COMO RESULTADO UN FLUJO LUMINOSO DE 11900 LM A UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y UN IRC DE 70. INCLUYE OPTICA CON UNA CURVA DE DISTRIBUCION TIPO V DE LAS IES. INCLUYE SUPRESOR DE PICOS. MONTADAS EN POSTES DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO 3 1/2" DIAM EXTERIOR, A BASE DE RETIRO Y REINSTALACION, TRASLADO A TALLER, LIJADO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLOR MORADO, LIMPIEZA DE ANCLAS Y COLOCACION DE TUERCAS Y RONDANAS NUEVAS. ALTURA 3MTS. COLOR MORADO, PINTURA MORADO EN BASE DE CONCRETO, REGISTRO TIPO CUBETA, CABLEADO. MATERIAL. EQUIPO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	9.00	21,964.13	197,677.17	22,450.01	202,050.09	20,784.67	187,062.03	26,457.41	238,116.69
3			SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAMI. PARED GRUESA. INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA DE 30 CMS DE ANCHO POR 30 CMS DE PROFUNDIDAD. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	153.30	159.35	24,428.36	144.15	22,096.20	205.04	31,432.63	263.27	40,359.29
4			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO. 2*1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	204.90	120.74	24,739.63	105.00	21,514.50	161.36	33,062.66	124.72	25,555.13
5			SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO, DE CONCRETO POLIMERICO DE 10" MARCA ANTARES, CON PERFORACIONES PARA SU CONECCION, 10 CM DE GRAVA DE 3/4" AL FONDO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	2,194.08	4,388.16	2,010.96	4,021.92	821.97	1,644.83	2,444.83	4,889.66
6			LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	204.90	16.98	3,479.20	15.20	3,114.48	41.42	8,486.96	5.92	1,213.01
				TOTAL		16% I.V.A.	\$258,456.04		\$256,036.61		\$282,868.49		\$314,172.36
							\$41,352.97		\$40,965.86		\$45,257.36		\$50,267.58
				TOTAL			\$299,809.00		\$297,002.46		\$328,115.85		\$364,439.94



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-04/24-AD	OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA REAL DE CAPELLANÍA, CALLE CAPELLANÍA, Y CALLE SEVILLA, COL REAL DE CAPELLANÍA, EN GARCÍA N.L..	FECHA:	08 DE FEBRERO DEL 2024.
MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA		INICIO	09 DE FEBRERO DEL 2024.
		TERMINO	23 DE FEBRERO DEL 2024.
			NÉSTOR GUERRERO SEGURA

PRESUPUESTO BASE

SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V.

OMEGA INGENIERÍA Y DISTRIBUCIONES,
S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS
PUBLICAS