



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLYENTES

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-09/24-AD **OBRA:** ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. ABRAHAM LINCOLN Y CALLE REAL DE MINAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA

PRESUPUESTO BASE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.		ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.		
						P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	
1.0	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	111.20	18.27	2,031.62	117.27	13,040.42	127.93	14,225.82	138.03	15,348.94	
2.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE METALICO ANTICORROSIVO, CONICO OCTAGONAL DE 9 MTS. DE ALTURA CAL. 11 CON DOBLE BRAZO ANTICORROSIVO DE 2" DE DIAM. X 2.4 MTS. INCLUYE UN LUMINARIO LED ROADWEY LIGHTING DE 97 WATTS MARCA GENERAL ELECTRIC. EVOLVE O SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD. MAXIMA ALTURA DE INSTALACION 15 MTS. RANGO DE OPERACION 120/277 VOLTS CA. FACTOR DE POTENCIA - 0.90. GRADO DE PROTECCION IP66 CLASE II, VIDA UTIL. NORMAL 10,000 HRS. HUMEDAD RELATIVA: 10 A 95%, DISTORCION ARMONICA 20%, FLUJO LUMINOSO 13,000 LUMENES. DIMENSIONES 56.1/16.2/93.4.29 CMS.. INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO EN TRAMO DE ARBOTANTE CABLE DE COBRE PARA CONEXION A LUMINARIA, PINTURA DE ESMALTE FINAL COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 190 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 40 X 40 CMS DE DIMENSION Y 30 CMS DE ALTURA Y 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: JUEGO DE ANCLAS GALVANIZADAS DE 3/4" DE DIAM. Y 1.30 DE LONGITUD ROSCABLES, POLIDUCTO DE 1". EXCAVACION EN MATERIAL, TODO TIPO CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA.	PZA	3.00	62,552.80	187,658.40	51,097.42	153,292.26	37,962.16	113,886.48	40,962.19	122,886.57	
3.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 110, AWG 800 VOLTS, 90 °C ANTI FLAMA, MARCA VIKAKON O SIMILAR. INCLUYE: TUERCAS, HIJASAS PLANAS DE 3/8", GRUA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	111.20	193.31	21,496.07	123.88	13,775.46	93.75	10,425.00	101.16	11,248.99	
4.0	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	111.20	16.98	1,888.18	239.48	26,630.18	762.50	84,790.00	822.76	91,490.91	
					16% I.V.A.	\$213,074.27		\$206,738.32		\$223,327.30		\$240,975.41
					TOTAL	\$34,091.88		\$33,078.13		\$35,732.37		\$38,556.07
					TOTAL	\$247,166.15		\$239,816.45		\$259,059.67		\$279,531.48

OBSERVACIONES:



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

CONCURSO No. **OP-IMGNL-FTM-09/24-AD** OBRA: **ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. ABRAHAM LINCOLN Y CALLE REAL DE MINAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.**

MODALIDAD: **ADJUDICACION DIRECTA**

PRESUPUESTO BASE

FECHA:	22 DE MARZO DEL 2024.
INICIO	25 DE MARZO DEL 2024.
TERMINO	08 DE ABRIL DEL 2024.

ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.

ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.


C. MA. DEL CARMEN HIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD


ING. JOSE ANIBALDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS